


PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ

Droga gminna 103377 L

SKALA 1:50



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

3cm	Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 wg WT-1 i WT-2:2014
śr. 3cm	Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 wg WT-1 i WT-2:2014
śr. 22cm	Istniejąca konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej
Σ 28cm	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Skrobów Kolonia 28M,
21-100 Lubartów
e-mail: biuro@rm-drogi.pl
tel. 668-041-712

INWESTYCJA:

Remont drogi gminnej nr 103377 L
w Nowodworze-Piaski

INWESTOR:

Gmina Lubartów
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów



ZESPÓŁ AUTORSKI:

funkcja:	nazwisko	data	podpis
Projektant branża drogowa	mgr inż. Radosław Misztal LUB/0004/PBD/17	01.2023 r.	

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ NORMALNY

Nr rysunku:

3.0

Skala:

1:50

data:

01.2023 r.