
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 103359L W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA ROKICKA - KOLONIA, GMINA LUBARTÓW
ADRES INWESTYCJI : Wólka Rokicka - Kolonia, gm. Lubartów, działka nr ew. 435/2
INWESTOR : Gmina Lubartów
ADRES INWESTORA : ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Arkadiusz Malik
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i instalacyjne Kod CPV: 45111200-0			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.14	km	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m ³ w gr.kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-05	260	m ³	260.000	
				RAZEM	260.000
4	KNR 2-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych pod rurociągi, w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m	m ³		
d.1	0317-0801	32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 6m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²		
d.1	0321-04	280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
6	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
d.1	0613-03	3	stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm	m		
d.1	0502-02	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
8	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm-podsyka	m ³		
d.1	1411-03	8.4	m ³	8.400	
	analogia			RAZEM	8.400
9	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30cm - obsypka	m ³		
d.1	1411-04	36.4	m ³	36.400	
	analogia			RAZEM	36.400
10	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 20 cm studnie	m ³		
d.1	1411-06	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.1	0214-02	236	m ³	236.000	
				RAZEM	236.000
12	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	56	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
13	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1		
d.1	0706-02	1	prób. odc. -1	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-04	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
15	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
16	Kalkulacja	Sprawdzenie ułożenia przewodów Dn200 kamerą samobiezną	m		
d.1	własna	140	m	140.00	
				RAZEM	140.00