

Projektant: mgr inż. Emilia Pasak  
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Stwierdzam, że projekt jest zgodny z przepisami o wyrażeniu zgody na wydanie pozwolenia na budowę, a także na wydanie pozwolenia na budowę, a także na wydanie pozwolenia na budowę.

Stwierdzam, że projekt jest zgodny z przepisami o wyrażeniu zgody na wydanie pozwolenia na budowę, a także na wydanie pozwolenia na budowę, a także na wydanie pozwolenia na budowę.

Stwierdzam, że projekt jest zgodny z przepisami o wyrażeniu zgody na wydanie pozwolenia na budowę, a także na wydanie pozwolenia na budowę, a także na wydanie pozwolenia na budowę.

z up. STAROSTY

mgr inż. Emilia Pasak  
Kierownik Powiatowego Górnictwa  
Dzielnicy Górnictwa i Geologii

# STAROSTWO POWIATOWE w Lubartowie

Załącznik do zgłoszenia z dnia 04.01.2021

Znak sprawy AIB.6743.1.2021

z up. STAROSTY

mgr inż. Emilia Pasak  
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa


ZAGOSPODAROWANIE PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI NR EWID. 94/2  
NIE WPŁYNIE NEGATYWNIE NA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SĄSIEDNICH

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:	2439,44 m <sup>2</sup>
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:	2262,18 m <sup>2</sup>
co stanowi 92,73% pow. obj. opr.	
Powierzchnia terenu utwardzonego poliuretanem:	40,88 m <sup>2</sup>
co stanowi 1,68% pow. obj. opr.	
Powierzchnia istniejącego terenu utwardzonego kostką:	136,38 m <sup>2</sup>
co stanowi 5,59% pow. obj. opr.	
Powierzchnia zajmowana przez przedmiotowy plac zabaw:	320,78 m <sup>2</sup>
co stanowi 13,15% pow. obj. opr.	



Niniejszym stwierdzam, że mapa do celów projektowych jest zgodna z oryginałem

mgr inż. arch. Aleksander Stomiński  
nr upr. 5/Sz/87

### MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodazyjnej	GEO.5642.1.2270.2020
miejsce: Wólka Rokicka Kolonia	Wólka Rokicka Kolonia dz. 94/2
Jednostka ewidencyjna	identyfikator: 060807 2 nazwa: Lubartów
Obwód ewidencyjny	identyfikator: 060807_2.0023 nazwa: Wólka Rokicka Kolonia
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich: 2000/8 wysokości: PL-EVRF 2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	kolor: różowy
Data aktualizacji	26.11.2020r
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń i przewodów podziemnych podlegających geodazyjnej inwentaryzacji powykonawczej	

8.155.09.13.1 Granice przedmiotowych działek w obszarze opracowania nie spełniają standardów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodazyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodazyjnego i kartograficznego.

Mapa do celów projektowych  
Ministerstwo Środowiska  
21-100 Lubartów, ul. W. Siłwiny 16A  
tel. 609 670 506  
NIP 714-124-10-05, REGON 080526570  
Nazwa i nazwisko wykonawcy  
oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Miroslaw Szczygiel  
nr upr. 20285  
Inię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodazy uprawnionego, który opracował mapę

### LEGENDA:

A,B,C,D,E,F,G,H - obszar objęty opracowaniem

#### URZĄDZENIA PROJEKTOWANE:

1. Zestaw zabawowy 5,79x4,46m (strefa bezpieczeństwa 8,29x6,96m)
2. Huśtawka metalowa wahadłowa podwójna 2,04x3,30m (strefa bezpieczeństwa 7,50x2,98m)
3. Huśtawka wagowa wałka "KRÓLICZKI" 3,01x0,48m (strefa bezpieczeństwa 5,01x2,48m)
4. Bujak sprężynowy "KOGUCIK" (strefa bezpieczeństwa 4,02x3,24m)
5. Bujak sprężynowy "KWIATUSZEK" (strefa bezpieczeństwa 4,00x4,00m)
6. Ławka metalowa z oparciem min. 0,5x1,50m
7. Zestaw do fitnessu 7,59x6,31m (strefa bezpieczeństwa 10,59x9,31m)
8. Orbitrek 1,48x0,61m (strefa bezpieczeństwa 4,48x3,61m)
9. Regulamin placu zabaw. Wys. min. 170cm

- teren biologicznie czynny
- projektowany teren utwardzony kostką brukową gr. 8cm
- teren utwardzony nawierzchnią z poliuretanu
- istniejący teren utwardzony kostką brukową
- granica strefy bezpieczeństwa
- p - projektowane miejsce postojowe 2,5x5,0m dla samochodu osobowego

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY  
MGR INŻ. MARCIN ZDUNEK  
USŁUGI W ZAKRESIE BHP I P.POZ.  
E-MAIL: MARCINZDUNEK78@WP.PL TEL. 501 389 920

PROJEKT:	BUDOWA PLACU ZABAW	Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Adres inwestycji:	dz. nr.ewid. 94/2 str. 23 - Wólka Rokicka Kolonia gm. Lubartów	PROJEKTOWAŁ / ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Aleksander Stomiński nr upr. 5/Sz/87
INWESTOR:	Gmina Lubartów	OPRACOWAŁ:	
Adres inwestora:	ul. Lubelska 18A 21-100 Lubartów	NR RYS:	Z-1
		SKALA:	1:500
		DATA:	14.12.2020